

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Gdańska 23a, Powstańców 77-93 w Chorzowie wraz z likwidacją „niskiej emisji”

Beneficjent: Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu

Wartość projektu: 3 213 043,41 zł

Wartość dofinansowania: 2 519 073,47zł

POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Termin realizacji: 01.03.2015r. – 31.12.2020r.

Opis projektu: Termomodernizacja budynków rozumiana jest jako modernizacja energetyczna polegająca na poprawie efektywności energetycznej poprzez docieplenie przegród budowlanych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację źródła ciepła, modernizację wentylacji i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Planowany zakres modernizacji dla budynku przy ul. Gdańskiej 23A to: docieplenie ścian, docieplenie stropodachów (strop nad ostatnią kondygnacją); wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wymiana starych okien w mieszkaniach, wymiana starych okien piwnic i strychów, wymiana drzwi zewnętrznych klatek schodowych; modernizację instalacji c.o. – wymiana instalacji polegająca na wymianie istniejących źródeł grzewczych na nowe w postaci gazowych dwufunkcyjnych kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania; modernizacja instalacji c.w.u.- wymiana instalacji.

Natomiast planowany zakres modernizacji dla budynku przy ul. Powstańców 77-93 przedstawia się następująco: docieplenie ściany szczytowej, ściany przejazdu, ściany tylnej, docieplenie stropu nad przejazdem, docieplenie stropu poddasza, docieplenie dachu klatki, docieplenie ścian wewnętrznych klatki o pow. 286,40 m², docieplenie ściany piwnicy; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – wymiana okien mieszkania, wymiana okien piwnic i strych.; modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – każde z mieszkań zostanie wyposażone w indywidualne ogrzewanie, instalacje mieszkaniowe będą zasilane z stacji wymienników ciepła zlokalizowanej w budynku (stacja wymienników ciepła zostanie wykonana przez dostawcę ciepła), modernizacja wentylacji – uzupełnienie ilości przewodów wentylacyjnych, montaż nawiewników. Każde mieszkanie będzie wyposażone w układ pomiarowo rozliczeniowy.

Beneficjentem projektu jest miasto Chorzów. Realizatorem i operatorem – ZK PGM Chorzów.